Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac zabaw i strefa fitness przy zbiorniku Pogoria III					
1		**URZĄDZENIA PLACU ZABAW I STREFY FITNESS**			
1.1		**Fundamenty pod urządzenia**			
1 d.1. 1	KNR-W 2-01 0308-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu IV) - (zestaw piraci - 5, zestaw sport duzy -11, zestaw sport mały - 8, urzadzenia fitness - 9, bujak - 4, ważka - 2, regulamin -2,)	dół.		
		5+11+8+9+4+2+2	dół.	41.000	
				RAZEM	**41.000**
2 d.1. 1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,15 m3 - ręczne układanie betonu B-20	m^3		
		(5+11+8+9+4+2+2)*0.15	m^3	6.150	
				RAZEM	**6.150**
3 d.1. 1	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie marek ze śrubami stalowym w fundamentach wraz ze zbrojeniem fundamentów stalą fi 10 żebrową	szt.		
		41	szt.	41.000	
				RAZEM	**41.000**
4 d.1. 1	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV - wraz z kosztem utylizacji	m^3		
		(5+11+8+9+4+2+2)*0.15	m^3	6.150	
				RAZEM	**6.150**
1.2		**Dostawa i montaz urządzeń**			
5 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz zestawu PIRACI (pow.93 m2, 2 szt wież dwupoziomowych połączonych zjazdem rurowym, maszt z bocianim gniazdem, dziób statku, okrągłe okna ...)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz zestawu SPORT - DUŻY (pow.103,5 m2, przeznaczony do wspinaczki, z elementami sprawnościowymi - ruchome podesty, krzesełko i zjeżdżalnie,)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz zestawu SPOTR - MAŁY (pow.45 m2, przeznaczony do wspinaczki z ruchomymi podestami, krzesełkiem i podestem do przeskoków)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz - WAŻKA - huśtawka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
9 d.1. 2	kalk. własna	Zestaw BUJAK - spychacz, delfin, foka, żaba,	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
10 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz urządzeń fitness i regulaminów - oznaczenia jak na schemacie	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
11 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz ławek betonowych	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
12 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz stolika betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
13 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaz koszy betonowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2		**NAWIERZCHNIE I OGRODZENIA**			
2.1		**Nawierzchnie**			
14 d.2.	KNR 2-01 0239-05	Mechaniczne wykonanie koryta gr.35 cm - roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. IV	m^3		
	1 0214-02	(230.81 + 491.14)*0.35	m^3	252.683	

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 7111