Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Atol - rozbiórka urządzeń terenu ośrodka					
1		**GRILL I WĘDZARNIA**			
1 d.1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.4. 9910-02/3	Rozbiórka pokrycia z gontów papowych na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie 60-85 %	m2		
		5.5*3.5 + 4.50*3.0	m2	32.750	
				RAZEM	32.750
2 d.1	KNR-W 2-25 0203-02 analogia	Wiaty drewniane bez ścian bocznych - rozebranie	m2		
		4.5*3.0 + 3.50*3.0	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
3 d.1	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - wędzarnia z cegły do głębokości 20 cm w ziemi	m3		
		1.0*1.0*1.0	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz z cegły, z kosztami utylizacji	m3		
		1.0*1.0*1.0	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport drewna rozbiórkowego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	m3		
		32*0.05	m3	1.600	
				RAZEM	1.600
2		**POMOST WĘDKARSKI Z DESEK**			
6 d.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - deski pomostu	m2		
		10.0*1.80	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
7 d.2	KNR-W 2-05 0210-01 z.o.7. analogia	Kładki dla pieszych - demontaż konstrukcji stalowej pomostu wędkarskiego z balustradami	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
8 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
9 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport drewna samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km - z kosztami utylizacji	m3		
		10.0*1.8*0.05	m3	0.900	
				RAZEM	0.900
3		**ŁÓDŹ DREWNIANA**			
10 d.3	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka łodzi	m2		
		10.0*5.5	m2	55.000	
				RAZEM	55.000
11 d.3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport drewna samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km - z kosztami utylizacji	m3		
		10.0*4.6*0.1	m3	4.600	
				RAZEM	4.600
4		**BASEN BETONOWY**			
12 d.4	KNR 4-04 0303-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm	m3		
		(7.0+3.0) *2 *1.0 * 0.2	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.4	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - dno basenu	m3		
		7.0*3.0*0.15	m3	3.150	
				RAZEM	3.150
14 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		7.0*3.0*0.15 + 4.0	m3	7.150	
				RAZEM	7.150
5		**POMOST BETONOWY - OSŁONA Z BLACHY**			
15 d.5	KNR-W 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m2		
		15.0*3.0	m2	45.000	