Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Atol - rozbiórka domku camp. typ A					
1		**Domek typ A**			
1 d.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
2 d.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1	KNR-W 4-02 0152-05	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m^2		
		5.5*5.5	m^2	30.250	
				RAZEM	**30.250**
6 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m^2		
		5.5*5.5	m^2	30.250	
				RAZEM	**30.250**
7 d.1	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - dwie warstwy	m^2		
		5.5*5.5	m^2	30.250	
				RAZEM	**30.250**
8 d.1	KNR 4-01 0427-02 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	m^2		
		4.75*2.3*4	m^2	43.700	
				RAZEM	**43.700**
9 d.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m^2		
		(4.75+2.25)*2.3	m^2	16.100	
				RAZEM	**16.100**
10 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m^2		
		4.75*4.74	m^2	22.515	
				RAZEM	**22.515**
11 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - wraz z utylizacją	m^3		
		(30.25 + 43.7+ 16.1+ 22.515) *0.12	m^3	13.508	
				RAZEM	**13.508**

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 7111