PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	SST-E-01	KNR 5-08 0401-22	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - pod mocowanie rozłącznika w RG z dopasowaniem maskownicy	aparat		
			1,0	aparat	1,00	
					RAZEM	1,00
2	SST-E-01	KNR 5-08 0402-02	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego typu RBK00 kompletnego w RG z podłączeniem	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	SST-E-01	KNR 5-08 0201-05	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - uchwyty systemowe ppoż. metalowe	m		
			115,0	m	115,00	
					RAZEM	115,00
4	SST-E-01	KNR 5-08 0214-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej FE180 IPH NHXH do 4x6 mm2 układane na gotowych uchwytach	m		
			115,0	m	115,00	
					RAZEM	115,00
5	SST-E-01	KNR 4-01 0208-07	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm pod kable	szt.		
			12,0	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
6	SST-E-01	KNR 5-08 0611-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie kat.III - bednarka FeZn 4x30	m		
			20,0	m	20,00	
					RAZEM	20,00
7	SST-E-01	KNNR-W 9 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8	SST-E-01	KNNR-W 9 0607-02 analogia	Połączenie przewodu uziemiającego z bednarką	poł.		
			1	poł.	1,00	
					RAZEM	1,00
9	SST-E-01	KNR 5-08 0812-03	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2) - przewód Lg 6 mm2 połączenia wyrównawcze - 10 mb	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	SST-E-01	KNR 5-08 0813-04	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
11		KNR 2-02 2011-01 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - demontaż sufitu podwieszanego	m^2		
			15,0	m^2	15,00	
					RAZEM	15,00
12		KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m^2		
			15,0	m^2	15,00	
					RAZEM	15,00
13	SST-E-01	KNR 5-08 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
			1,0	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
14	SST-E-01	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa LED 10W typu Plafon	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15	SST-E-01	KNR 5-08 0301-04	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków wstrzeliwanych	szt.		
			2,0	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
16	SST-E-01	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17	SST-E-01	KNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych podwójnych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
			1,0	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

			oprawy, podłączenie				
			5	szt	5,00		
					RAZEM		5,00
25	SST-E-01	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt			
			2	punkt	2,00		
					RAZEM		2,00
26	SST-E-01	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt			
			28	punkt	28,00		